




PŮVODNÍ STAV




NOVÝ STAV



ŘEZ A - A




LEGENDA :

-  ZDIVO PŮVODNÍ
-  BOURACÍ PRÁCE
- OTVORY DVEŘÍ - 3x
  - PŘÍČKY Z CIHEL
  - PLOCHA = 18,53 M<sup>2</sup>
  - OBJEM = 1,85 M<sup>3</sup>
-  NOVÉ KONSTRUKCE
- ① SDK PŘÍČKA TL. 100 MM
- PLOCHA = 7,00 M<sup>2</sup>
- OBJEM = 0,70 M<sup>3</sup>
- ② ZAZDĚNÍ OTVORU TVÁRNICEMI YTONG
- CELKOVÁ TL. ZDIVA 430 MM
- PLOCHA = 1,90 M<sup>2</sup>
- OBJEM = 0,78 M<sup>3</sup>

POZNÁMKA:

- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 2,77 M
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE:
  - DEMONTÁŽ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ VIZ. PROJEKT ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
  - DEMONTÁŽ SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ
  - SPOLEČNE SE STÁVAJÍCÍMI SVÍTIDLI
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE POTŘEBA DBÁT ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL NA KONSTRUKCE, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM REKONSTRUKCE

KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA		 Kancelář architekta města Brna	
VYPRACOVAL	FILIP PAVKA	DATUM: DUBEN 2021	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. BOHUMILA HYBSKÁ	MĚŘÍTKO: 1:100	
PŮDORYS 4. NP		PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 4.0
ZMĚNA DISPOZICE			