














PŪDORYS M 1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	ZÁDVEŘÍ	25,55
1.02	VÝSTAVNÍ PROSTOR	25,43
1.03	VSTUPNÍ HALA	36,38
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	30,10
PLOCHA CELKEM		117,46 M2

Legenda / Legend:


- | | |
|---|--|
|  | Vypínač ř.č.1 / Switch no.1 |
|  | Vypínač ř.č.6 / Switch no.6 |
|  | Vypínač ř.č.5 / Switch no.5 |
|  | Vypínač ř.č.6+6 / Switch no.6+6 |
|  | Vypínač ř.č.7 / Switch no.7 |
|  | Vypínač ř.č.1S / Switch no.1S |
|  | Vypínač ř.č.1, IP44 / Switch no.1, IP44 |
|  | Vypínač ř.č.6, IP44 / Switch no.1, IP44 |
|  | Vypínač ř.č.5, IP44 / Switch no.5, IP44 |
|  | Vypínač ř.č.7, IP44 / Switch no.7, IP44 |
|  | Pohybový spínač osvětlení / Motion switch lighting |
|  | Rozvaděč
Switchboard |

LEGENDA SVÍTIDEL

- S2** Přisazené svítidlo, hliník elox+opál, 62x50x1500mm, LED 60W, 6878lm, 3000K
- S12** Vertikálně umístěný LED pásek v profilu 15,2x6mm s mléčným plexi, délka 3000mm
- S13** Závěsné led svítidlo, kruh průměr 1100mm, 79W, 3000K, 12403lm, trafo integrováno do svítidla
- S14** Nástěnné přisazené led svítidlo, barva zdroje teplá bílá, 10W, 230V
- S15** Nástěnný směrovatelný reflektor, led teplá bílá s integrovaným trafem, 12W, 740lm
- S16** Stropní svítidlo
- N1** Nouzové svítidlo, přisazené s vlastním zdrojem, LOVATO II PŘISAZENÉ, OPEN AREA, 3W

POZNÁMKA

- výška vypínačů / horní hrana / 1200 mm, podobný jako ABB Future Linear, bílý
- vypínače a zásuvky sdružovat do rámečků

KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE , ZELNÝ TRH 331/13. BRNO	 <p>Projects Installation Partners s.r.o. Viniční 240 Brno - Židenice</p>	
VYPRACOVAL : ING.MICHAL VÍT		
KONTROLOVAL : ING.MICHAL VÍT		
OSVĚTLENÍ 1NP	DATUM:	DUBEN 2021
	MĚŘÍTKO:	1:100
	PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3-10